

## URAIAN PEKERJAAN

**Nama Paket Pekerjaan : Drainase ruas Jalan Kaliwadas Penarukan**

**1. PEKERJAAN PERSIAPAN (PENDUKUNG)**

Pekerjaan persiapan meliputi :

Pas. Papan Nama Kegiatan, Pas. Rambu-rambu, Uji Laboratorium, Biaya SMKK, Pembersihan lokasi, Patok profil

**2. PEKERJAAN DRAINASE (UTAMA)**

Pekerjaan Kontruksi Drainase meliputi :

Galian Tanah Manual Kedalaman s.d 1 m 3.1.(1)a, Beton K125 (fc' 10) untuk lantai kerja 2.8.(3), Saluran Precast U-Ditch Ukuran 400x600x1200 mm, K.350 2.5.(2).3,Cover U-Ditch Light Duty Ukuran 400x600 mm, Tbl. 100 mm, K.350 2.6.(1).4, Box Culvert 400x400x1000 mm, K.400 2.7.(1).2.

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan

Selaku

Pejabat Pembuat Komitmen



**SUDARSO, S.ST, MM.**

NIP.19670428 198903 1 010